



ЩК2 - Щит распределительный квартирный (высота установки 1,8 м от чистого пола)

Клемный блок 5x4мм (для плит в квартирах площадью более 50м²), 3x6 (для плит в квартирах площадью не более 50м²) 32А, 220В, IP20. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе

Разетка двухжесткая скрытой установки с заземляющим контактом IP44. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе

Разетка двухжесткая скрытой установки с заземляющим контактом. Высота установки 0,3м от уровня чистого пола, если не указано иначе

Коробка выравнивания потенциалов с шиной

Термостат (высота установки 0,3м от уровня чистого пола)

Нагревательный мат

ПРОВЕРЕН
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
23 ИЮЛ 2020
СОТРУДНИК ТО

ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»
В производство работ
24 ИЮЛ 2020

Подпись

- Коробки с клемными блоками для эл. плиты установить на высоте 0,3 м от чистого пола
- Штепсельные розетки в кухне для подключения настольного кухонного оборудования установить на высоте 1,0 м от чистого пола
- Остальные штепсельные розетки в кухне установить на высоте 0,3 м от чистого пола
- Термостат для теплого пола установить на высоте 0,3 м от чистого пола
- В ванных комнатах штепсельные розетки в исполнении IP44 для подключения стиральной машины установить на высоте 1,0 м от чистого пола
- В остальных помещениях штепсельные розетки установить на высоте 0,3 м от чистого пола
- Распределительные коробки установить на расстоянии 150 мм от потолка, установка их на потолок недопустима
- Прокладку провода 1x2,5mm² от щитов ДСЭП до оборудования произвести в трубе ПВХ Ø25mm, оштукатуренной (п. 1.7.127 ПУЭ)

03-2017-5С66-3-ЭОМ						
4	-	Зан.	-	11.19	Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными парковками, ДОО) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Самтесовский проспект (кад. номер участка 78.36.005016.1309)	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.		Дата
Разработ.	Черныш	Барышников	11.19	11.19		Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Корпус 3
Проверил.	Суслов	11.19	11.19	Р		
Н. контр.	Чащина	11.19	11.19	11.19	Листов	

Инжиниринговый центр
000 «Новатон»

Составитель: [Имя]
Взнос: [Сумма]
Лист: [Номер]
Итого: [Сумма]